

COMPUTO METRICO

Computo metrico per le opere edili da eseguire presso gli uffici di UNIRELAB, via Gramsci 70, Settimo Milanese.

n.	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo un.	Tot
PIANO TERRA					
INGRESSO					
	Controparete con lastra di fibrocemento adatta agli ambienti umidi tipo Aquapanel, rasatura a gesso.	mq.	4,50		
	Rimozione zoccolino	ml	17,06		
	Rimozione impianto elettrico	a.c.	1,00		
	Posa zoccolino	ml	17,06		
	Posa impianto elettrico	a.c.	1,00		
	Sostituzione pannelli controsoffitto	mq.	16,00		
	Opere di tinteggiatura delle pareti, previa riparazione delle pareti con pasta in stucco, leggera carteggiatura e due mani di :				
	smalto h190 cm	mq.	25,00		
Totale INGRESSO					€ -
ATRIO INGRESSO					
	Opere di tinteggiatura delle pareti, previa riparazione delle pareti con pasta in stucco, leggera carteggiatura e due mani di pittura suddivisa in :				
	smalto h190 cm	mq.	150,00		
	pittura	mq.	300,00		
	Posa in opera di coprifilo porta Archivio	n.	1,00		
	Fornitura e posa in opera di zoccolino mancante nell'atrio .	a.c.	1,00		
Totale ATRIO A					€ -
PORTINERIA					
	Controparete con lastra di fibrocemento adatta agli ambienti umidi tipo Aquapanel, rasatura a gesso.	mq.	4,00		
	Opere di tinteggiatura delle pareti, previa riparazione delle pareti con pasta in stucco, leggera carteggiatura e due mani di pittura suddivisa in :				
	smalto h190 cm	mq.	23,10		
	pittura	mq.	9,73		
	Sostituzione pannelli controsoffitto	mq.	9,00		
Totale PORTINERIA					€ -
SERVER					
	Adeguata preparazione delle pareti, con rinzafo di malta per coprire i buchi .	a.c.	1,00		
	Opere di tinteggiatura delle pareti, previa riparazione delle pareti con pasta in stucco, leggera carteggiatura e due mani di pittura suddivisa in :				
	smalto h190 cm	mq.	20,00		
	Controparete con lastra di fibrocemento adatta agli ambienti umidi tipo Aquapanel, rasatura a gesso.	mq.	3,00		
Totale PORTINERIA					€ -
LABORATORIO 3					



Fornitura e posa in opera di piastre in alluminio SU UNA PARETE (tipo lamiera mandorlata) da fissare sulle pareti per proteggerle da urti dei carrelli e nascondere le infiltrazioni di umidità (fissati con tasselli). mq. 1,80



Totale LABORATORIO 3

€ -

CORRIDOIO DAVANTI CELLE FRIGO

Fornitura e posa in opera di piastre in alluminio (tipo lamiera mandorlata) da fissare sulle pareti per proteggerle da urti dei carrelli e nascondere le infiltrazioni di umidità (fissati con tasselli).

MISURE (220+250) X 100 CM mq. 5,50

Totale CORRIDOIO ZONA FRIGO

€ -

CORRIDOIO TRA SPOGLIATOI E WC

Opere di tinteggiatura delle pareti, previa riparazione delle pareti con pasta in stucco, leggera carteggiatura e due mani di pittura suddivisa in :

smalto h190 cm mq. 29,62
pittura mq. 12,47

Totale DISIMPEGNO 4

€ -

SPOGLIATOIO FEMMINILE

Opere di tinteggiatura delle pareti, previa riparazione delle pareti con pasta in stucco, leggera carteggiatura e due mani di pittura suddivisa in :

smalto h190 cm mq. 30,78
pittura mq. 12,96

Totale SPOGLIATOIO FEMMINILE

€ -

LABORATORIO 6

Realizzazione di cassonetto in cartongesso sul soffitto sopra le casse, per chiudere il passaggio dello scarico delle cappe.

num. 1 cassonetto a.c. 1,00

Totale SPOGLIATOIO MASCHILE

€ -

LABORATORIO 9-B

Realizzazione di cassonetto in cartongesso sul soffitto sopra le casse, per chiudere il passaggio dello scarico delle cappe.

num. 1 cassonetto a.c. 1,00

Totale SPOGLIATOIO MASCHILE

€ -

VARIE

Sistemazione zoccolini e stipiti porte nell'atrio, nel laboratorio 9B a.c. 1,00

Totale varie

€ -

UFFICIO 4 - piano I

Realizzazione pareti in cartongesso per nuova suddivisione degli uffici compresa struttura in acciaio. mq 35,00

Fornitura e posa in opera di n. 2 porte in laminato cad 1,00

Totale varie

€ -

TOTALE GENERALE escluso Iva

€ -

